

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont elewacji			
1.1	45453100-8	Rusztowania			
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1.					
1					
	elewacja południowa	$(9,98+0,90*2)*5,50+3,50*4,00$	m ²	78,790	
	elewacja wschodnia	$6,00*4,50+4,00*6,00+(8,50+0,90*2)*5,60+3,00*5,60$	m ²	125,480	
	elewacja północna	$(9,98+0,90*2)*6,50$	m ²	76,570	
	elewacja zachodnia	$(18,00+0,90*2)*6,80$	m ²	134,640	
				RAZEM	415,480
2	NNRKNB 202	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1.	1622a-01				
1		391,710	m ²	391,710	
				RAZEM	391,710
3	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyścien- nych wysokości do 10 m	m ²		
d.1.					
1		381,710	m ²	381,710	
				RAZEM	381,710
4	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej-wejścia do budynku	m ²		
d.1.					
1		2,50*2,50*5	m ²	31,250	
				RAZEM	31,250
5	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m ²		
d.1.					
1		4,00*2*1,50+4,00*1,50+2,40*1,50+3,50*1,50	m ²	26,850	
				RAZEM	26,850
6	KNR-W 2-02 0923-01	Osłony okien folią polietylenową	m ²		
d.1.					
1					
	elewacja południowa	1,00*1,70*5+1,05*2,50	m ²	11,125	
	elewacja wschodnia	$1,00*1,70+1,00*1,20*3+0,50*1,00*3+0,60*1,70*2+0,40*1,70+0,70*1,20+0,50*0,50+1,05*2,00*3$	m ²	16,910	
	elewacja północna	1,00*1,70*2+1,00*1,20*2+1,05*2,00	m ²	7,900	
	elewacja zachodnia	1,00*1,70*3+1,00*1,20*4+0,50*0,50	m ²	10,150	
				RAZEM	46,085
7	KNR 2-02 r.16 z.sz.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1.	5.15	(poz.: 8,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40)			
1					
1.2		Roboty elewacyjne			
8	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie elementów elewacji silnie zabrudzonych	m ²		
d.1.					
2					
	ściana południowa + murek -wejście do budynku	$(9,98*5,50+3,50*3,40)*1,40+1,40*2*1,50+1,40*2*1,35$	m ²	101,486	
	ściana wschodnia	$5,50*3,50+5,50*1,00/2+4,00*3,00+9,50*(2,10+3,20)/2+8,50*5,60+2,40*3,30$	m ²	114,695	
	elewacja północna	$1,00*3,50+2,50*3,50+3,00*5,60+3,50*3,00+6,70*5,80+6,70*1,50/2+3,50*3,00$	m ²	93,935	
	elewacja zachodnia	$(8,60+9,40)*5,80+9,40*1,00/2+2,20*3,10$	m ²	115,920	
		A (suma częściowa)			
			m ²	426,036	
	minus otwory	$-(1,00*1,75*5+1,05*2,05)$	m ²	-10,903	
		$-(1,00*1,70+1,00*1,20*3+0,50*1,00*3+0,60*1,70*2+0,40*1,70+0,70*1,20+0,50*0,50+1,05*2,00*3)$	m ²	-16,910	
		$-(1,00*1,70*2+1,00*1,20*2+1,05*2,00)$	m ²	-7,900	
		$-(1,00*1,70*3+1,00*1,20*4+0,50*0,50)$	m ²	-10,150	
		B (suma częściowa)			
			m ²	-45,863	
	+ościeża	$[(1,00+1,75*2)*5+(1,05+2,05*2)]*0,17$	m ²	4,701	
		$[(1,00+1,70*2)+(1,00+1,20*2)*3+(0,50+1,00*2)*3+(0,60+1,70*2)*2+(0,40+1,70*2)+(0,70+1,20*2)+0,50*3+(1,05+2,00*2)*3]*0,17$	m ²	9,121	
		$[(1,00+1,70*2)*2+(1,00+1,20*2)*2+(1,05+2,00*2)]*0,17$	m ²	3,511	
		$[(1,00+1,70*2)*3+(1,00+1,20*2)*4+0,50*3]*0,17$	m ²	4,811	
		C (suma częściowa)			
			m ²	22,144	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	kominy ponad dachem	$(1,20+0,45)*3,20*2+(1,20+0,65)*1,20*2*3+(1,20+0,65)*1,20*2$	m ²	28,320	
				RAZEM	430,637
9 d.1. 2	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na cokołach powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		$3,50*0,50+(5,50+1,00+4,00+3,00+8,50)*0,30+6,70*0,50+(2,20+8,60+9,40)*0,50$	m ²	21,800	
				RAZEM	21,800
10 d.1. 2	KNR 4-01 0314-01	Przemurowanie przesklepień łukowych otworów 2x1 ceg.w ścianach z cegieł - ściana frontowa	m		
		2,00*3	m	6,000	
				RAZEM	6,000
11 d.1. 2	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach muri z cegły w celu wykonania napraw	m		
		1,50*5*8	m	60,000	
				RAZEM	60,000
12 d.1. 2	KNR 19-01 0829-01	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie	m ²		
		60,00*1,00	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
13 d.1. 2	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 8 mm wklejane zaprawą systemową Hilti	kg		
		60*0,288	kg	17,280	
				RAZEM	17,280
14 d.1. 2	KNR 4-01 0620-05	Odgrzybianie spoin ścian trudno dostępnych o powierzchni do 5 m2 przy użyciu klamer budowlanych cokół z kamienia	m ²		
		21,80+9,98*0,50	m ²	26,790	
				RAZEM	26,790
15 d.1. 2	KNR 19-01 0829-03	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - cokół z kamienia	m ²		
		26,79	m ²	26,790	
				RAZEM	26,790
16 d.1. 2	KNR 19-01 0826-05	Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin - cokół	m ²		
		26,79	m ²	26,790	
				RAZEM	26,790
17 d.1. 2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		401,617*0,25	m ²	100,404	
				RAZEM	100,404
18 d.1. 2	KNR 19-01 0801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu	m ²		
		100,404 *0,30	m ²	30,121	
				RAZEM	30,121
19 d.1. 2	KNR 19-01 0801-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu	m ²		
		100,404*0,70	m ²	70,283	
				RAZEM	70,283
20 d.1. 2	KNR 0-17 2608-02	Impregnacja grzybobójcza dezynfekcja ścian preparatem czynnym biologicznie np. preparatem Caparol Histolith AlgenEntferner lub innym o tych samych właściwościach	m ²		
		430,637	m ²	430,637	
				RAZEM	430,637
21 d.1. 2	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie w celu wyrównanie chłoności podłoża - preparatem wzmacniającym podłoże np. preparatem CL Optigrunt ELF lub Universal Grund	m ²		
		430,637	m ²	430,637	
				RAZEM	430,637
22 d.1. 2	KNR-W 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, - ściana frontowa	m ²		
		9,98*5,50+3,50*3,40+1,40*2*1,50+1,40*2*1,35	m ²	74,770	
				RAZEM	74,770

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.1. 2	KNR AT-31 0503-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy np. Baumit Silikat-Putz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach - ściana frontowa 9,98*5,50+3,50*3,40+1,40*2*1,50+1,40*2*1,35 minus otwory (1,00*1,75*5+1,05*2,05)	m ² m ² m ²	 74,770 -10,903	 63,867
				RAZEM	
24 d.1. 2	KNR AT-31 0503-02	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach- ściana frontowa (1,00+1,75*2)*5*0,17+(1,05+2,05*2)*0,17	m ² m ²	 4,701	 4,701
				RAZEM	
25 d.1. 2	KNR AT-31 0503-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy np Baumit Silikat-Putz lub np. Caparol Capalith Fasadenspachtel -wykonany ręcznie na ścianach - ściana frontowa 63,887	m ² m ²	 63,887	 63,887
				RAZEM	
26 d.1. 2	KNR AT-31 0503-04	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy np.Baumit Silikat-Putz -wykonany ręcznie na ościeżach - ściana frontowa 4,701	m ² m ²	 4,701	 4,701
				RAZEM	
27 d.1. 2	kalkulacja indywidualna	Odrestaurowanie gzymsu o wysięgu do 20 cm metodą ciągnięcia zaprawą sztukatorską przeznaczoną do wykonywania profili ciągniętych , staranne dokładne oczyszczenie z ewentualnym wzmocnieniem i podklejeniem . Brakujące fragmenty lub zniszczone odtworzyć w zaprawie sztukatorskiej wzorując się na analogicznych zachowanych elementach zgodnie z założeniami programu prac konserwatorskich 9,98*2	m m	 19,960	 19,960
				RAZEM	
28 d.1. 2	kalkulacja indywidualna	Rekonstrukcja detali architektonicznych nad gzymsem (okrągłe medaliony oddzielone płycinami) wykonać na podstawie oryginału stosując zaprawą mineralną opartej o spoiwa trasowe o zbliżonym składzie i właściwościach do materiału uzupełnianego (ziarnistość , wytrzymałość , nasiąkliwość) . Sposób wykonania zgodnie z warunkami określonymi w programie prac konserwatorskich 5+4	szt szt	 9,000	 9,000
				RAZEM	
29 d.1. 2	kalkulacja indywidualna	Odrestaurowanie detali architektonicznych wokół otworów okiennych +- łuki arkad wsparte na podwójnych konsolkach , polegające na usunięciu powłok malarskich i uzupełnieniu brakujących elementów .Wypełnienie pęknięć i szczelin , podklejenie fragmentów odspojonych mineralną zaprawą iniekcyjną .Wzmacnianie preparatem hydrofilowym na bazie czteroeoteksylanu np. Caparol Tiefgrund TB KSE 300 . sposób wykonania zgodnie z programem prac konserwatorskich 6	element element	 6,000	 6,000
				RAZEM	
30 d.1. 2	kalkulacja indywidualna	Odrestaurowanie płycin pod otworami okiennymi w zakresie j. w. 5+1	szt szt	 6,000	 6,000
				RAZEM	
31 d.1. 2	KNR AT-31 0203-01	Ocieplenie np. w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty polistyren ekstrudowany Synnthes XPS PRIME D gr. 5 cm na ścianach elewacji północnej wschodniej i zachodniej ściana wschodnia 5,50*3,50+5,50*1,00/2+4,00*3,00+9,50*(2,10+3,20)/2+8,50*5,60+2,40*3,30 ściana północna 1,00*3,50+2,50*3,50+3,00*5,60+3,50*3,00+6,70*5,80+6,70*1,50/2+3,50*3,00 ściana zachodnia (8,60+9,40)*5,80+9,40*1,00/2+2,20*3,10 A (suma częściowa) minus otwory (1,00*1,70+1,00*1,20*3+0,50*1,00*3+0,60*1,70*2+0,40*1,70+0,70*1,20+0,50*0,50+1,05*2,00*3) (1,00*1,70*2+1,00*1,20*2+1,05*2,00) (1,00*1,70*3+1,00*1,20*4+0,50*0,50) B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 114,695 93,935 115,920 ----- 324,550 -16,910 ----- -7,900 -10,150 ----- -34,960	 289,590
				RAZEM	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1. 2	KNR AT-31 0203-06	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska si- likatowa); płyty styrodur XPS PRIME D 30 gr. 2 cm na ościeżach $[(1,00+1,70*2)+(1,00+1,20*2)*3+(0,50+1,00*2)*3+(0,60+1,70*2)*$ $2+(0,40+1,70*2)+(0,70+1,20*2)+0,50*3+(1,05+2,00*2)*3]*0,22$ $[(1,00+1,70*2)*2+(1,00+1,20*2)*2+(1,05+2,00*2)]*0,22$ $[(1,00+1,70*2)*3+(1,00+1,20*2)*4+0,50*3]*0,22$	m ² m ² m ² m ²	 11,803 4,543 6,226	
				RAZEM	22,572
33 d.1. 2	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły 289,590+22,572	m ² m ²	 312,162	
				RAZEM	312,162
34 d.1. 2	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego otwory 22,572/0,22+4,701/0,17 krawędzie ścian 5,50+3,40+3,50*2+3,00+2,60+5,60+3,30+5,80*2+5,80*2+3,50*3	m m m	 130,253 64,100	
				RAZEM	194,353
35 d.1. 2	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej 5,50+4,00+8,50+2,40*2+8,60+9,40+1,00+2,70+3,00+3,50+3,20	m m	 54,200	
				RAZEM	54,200
36 d.1. 2	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach na wysokości 2.00 powyżej cokołu 54,20*2,00	m ² m ²	 108,400	
				RAZEM	108,400
37 d.1. 2	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji dwukrotnie tynku strukturalnego farbą krze- mianową o wysokiej dyfuzyjności (farby żolowo- krzemianowe) odporne na działania czynników atmosferycznych w kolorach zgodnych z projektem - próbki malarskie należy uzgodnić z konserwatorem zabytków 430,637+(22,572-17,443)	m ² m ²	 435,766	
				RAZEM	435,766
38 d.1. 2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku parapety 1,10*5*0,22 (1,10*4+0,60*3+0,70*2+0,50*2+0,80+0,60)*0,22 (1,10*2+1,10*2)*0,22 (1,10*3+1,10*4+0,60)*0,22 gzyms 9,98*2*0,22	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1,210 2,200 0,968 1,826 4,391	
				RAZEM	10,595
39 d.1. 2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy- parapety i gzyms 1,21 (2,20+0,968+1,826)/0,22*0,27 4,391 murek - wejście do 1,40*2*0,60 budynku	m ² m ² m ² m ² m ²	 1,210 6,129 4,391 1,680	
				RAZEM	13,410
40 d.1. 2	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cyn- kowo-tytanowej parapety i gzyms 13,410	m ² m ²	 13,410	
				RAZEM	13,410
2 45261000-4 Dach - pokrycie					
41 d.2	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 172,43 powierzchnia wg 26,90 projektu konstruk- cyjnego dachu części głównej przybudówki	m ² m ² m ²	 172,430 26,900	
				RAZEM	199,330
42 d.2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 4	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		199,330	m ²	199,330	
				RAZEM	199,330
43 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		9,98+3,50+4,00+8,50+8,60+3,50+3,00	m	41,080	
				RAZEM	41,080
44 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	elewacja południowa	5,50+3,40	m	8,900	
	elewacja wschodnia	5,60*2+3,50+3,00	m	17,700	
	elewacja zachodnia	5,60	m	5,600	
	elewacja północna	2,50	m	2,500	
				RAZEM	34,700
45 d.2	KNR 0-15II 0517-01/ analogia	Pokrycie dachów folią paroprzepuszczalną pod pokrycie blachą	m ²		
		199,33	m ²	199,330	
				RAZEM	199,330
46 d.2	NNRNKB 202 0527-02	(z.IV) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą cynkowo-tytanową w kolorze patynowej na rąbek podwójny stojący	m ²		
		199,33	m ²	199,330	
				RAZEM	199,330
47 d.2	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynkowo-tytanowej	m		
		41,08	m	41,080	
				RAZEM	41,080
48 d.2	KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynkowo-tytanowej	m		
		55,00	m	55,000	
				RAZEM	55,000
49 d.2	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynkowo-tytanowej (pas pod i nadrynnowy . kołnierze komi- nowe)	m ²		
	pas pod i nadrynnowy kominy	41,08*0,35	m ²	14,378	
		(0,64+0,38)*2*0,40	m ²	0,816	
		(1,68+0,38)*2*0,40	m ²	1,648	
		(1,42+0,38)*2*0,40	m ²	1,440	
		(0,93+0,38)*2*0,40*2	m ²	2,096	
		(2,01+0,38)*2*0,40	m ²	1,912	
		(1,20+0,38)*2*0,40	m ²	1,264	
		0,38*4*0,40	m ²	0,608	
				RAZEM	24,162
50 d.2	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynk- kowo-tytanowej - deski wiatrowe, (3,50*4+5,20*4)*0,20+2,20*0,20*2	m ²		
			m ²	7,840	
				RAZEM	7,840
51 d.2	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynkowo-tytanowej (kalenica)	m ²		
		(9,98+3,50+13,00)*0,30	m ²	7,944	
				RAZEM	7,944
3		Kominy			
52 d.3	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		0,64*0,38*2,50+0,38*0,38*1,20	m ³	0,781	
		1,68*0,38*0,90	m ³	0,575	
		1,42*0,38*1,20	m ³	0,648	
		0,93*0,38*1,20+0,93*0,38*2,50	m ³	1,308	
		2,01*0,38*1,20	m ³	0,917	
		1,20*0,38*1,20	m ³	0,547	
				RAZEM	4,776
53 d.3	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		0,74*0,48+0,48*0,48	m ²	0,586	
		1,78*0,48	m ²	0,854	
		1,52*0,48	m ²	0,730	
		1,03*0,48*2	m ²	0,989	
		2,11*0,48	m ²	1,013	
		1,30*0,48	m ²	0,624	
				RAZEM	4,796
54 d.3	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych pełnych 1/2x1/2 ceg.	m ³		
		0,64*0,38*2,50	m ³	0,608	
		1,68*0,38*0,90	m ³	0,575	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,64*0,38*1,20 0,93*0,38*1,20+0,93*0,38*2,50 1,20*0,38*1,20*2	m ³ m ³ m ³	0,292 1,308 1,094	
				RAZEM	3,877
55 d.3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 0,74*0,48 1,78*0,48 0,74*0,48 1,03*0,48*2 1,30*0,48*2	m ² m ² m ² m ² m ²	0,355 0,854 0,355 0,989 1,248	
				RAZEM	3,801
56 d.3	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie czapek kominowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 3,801	m ² m ²	3,801	
				RAZEM	3,801
57 d.3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową, niebarwioną (0,64+0,38)*2*2,50 (1,68+0,38)*2*0,90 (0,64+0,38)*2*1,20 (0,93+0,38)*2*1,20+(0,93+0,38)*2*2,50 (1,20+0,38)*2*1,20*2	m ² m ² m ² m ² m ²	5,100 3,708 2,448 9,694 7,584	
				RAZEM	28,534
58 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach kominów z cegieł 22	szt. szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
59 d.3	KNR 4-01 0339-06	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6,00	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
60 d.3	KNR 2-02 0511-06	Montaż rury wentylacyjnej w bruzdzie ściany od strony podwórza - wentylacja korytarza piwnic 8,00	m m	8,000	
				RAZEM	8,000
61 d.3	KNR 4-01 0326-04	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 6,00	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
4 45320000-6 Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych					
62 d.4	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm i na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (9,98+3,50)*1,00 (5,50+1,20+3,50)*1,00 (5,20+8,50+2,50+3,20)*1,00	m ² m ² m ² m ²	13,480 10,200 19,400	
				RAZEM	43,080
63 d.4	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej (2,50+3,00+17,10)*1,00	m ² m ²	22,600	
				RAZEM	22,600
64 d.4	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III część podpławnicza 5,50*1,50*1,00+1,20*1,50*1,00 część niepodpławnicza (13,48-5,50)*1,00*0,90 (5,50+1,20+3,50)*1,00*0,90 (5,20-1,20+8,50+2,50+3,20)*1,00*0,90 (2,50+3,00+17,10)*1,00*0,90	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	10,050 7,182 9,180 16,380 20,340	
				RAZEM	63,132
65 d.4	KNR 19-01 0639-06	Oczyszczenie powierzchni murów fundamentowych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m ² 63,192	m ² m ²	63,192	
				RAZEM	63,192
66 d.4	KNR AT-32 0601-01	Obrzutka renowacyjna SV 61 np. BAUMIT (5,50+1,20)*1,50	m ² m ²	10,050	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(13,48-5,50)*0,90 (5,50+1,20+3,50)*0,90 (5,20-1,20+8,50+2,50+3,20)*0,90 (2,50+3,00+17,10)*0,90	m ² m ² m ² m ²	7,182 9,180 16,380 20,340	
				RAZEM	63,132
67 d.4	KNR-W 3 0207-02	izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni 5 cm powyżej pow. gruntu	m ² m ²	63,132	
				RAZEM	63,132
68 d.4	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³ m ³	50,506	
		63,132-63,132*0,20		RAZEM	50,506
69 d.4	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ² m ²	63,132	
		63,132		RAZEM	63,132
70 d.4	NNRNKB 231 0511-01	Układanie opaski wokół budynku z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm ze spadkiem od budynku	m ² m ²	63,132	
		63,132		RAZEM	63,132
5 45442100-8 Remont klatki schodowej					
5.1 Roboty malarskie					
71 d.5. 1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		ściany			
	parter	(2,70+1,00+1,50+2,09)*0,88	m ²	6,415	
	bieg parter - lp.	2,70*(3,28+0,90)/2+1,00*0,90	m ²	6,543	
	i.p.	(2,70+1,00+2,09*2)*0,90	m ²	7,092	
		A (suma częściowa)	m ²	20,050	
	parter	sufity			
	lp.	2,70*1,00	m ²	2,700	
		2,70*2,09	m ²	5,643	
		B (suma częściowa)	m ²	8,343	
				RAZEM	28,393
72 d.5. 1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
	parter	(2,70+1,00+1,50+2,09-0,85*3)*1,50	m ²	7,110	
	bieg	(2,70+1,00)*1,50	m ²	5,550	
	lp.	(2,70+1,00+2,09*2-0,80*2)*1,50	m ²	9,420	
				RAZEM	22,080
73 d.5. 1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	poz. 1 a	20,050	m ²	20,050	
				RAZEM	20,050
74 d.5. 1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku	m ²		
	j. poz. 1b	8,343	m ²	8,343	
				RAZEM	8,343
75 d.5. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	poz. 1	28,393	m ²	28,393	
				RAZEM	28,393
76 d.5. 1	KNR 2-02 0808-01	Wykonywane ręcznie podłozę pod gramaplast na ścianach,	m ²		
	j. poz. 2	22,080	m ²	22,080	
				RAZEM	22,080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.5. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami " UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		22,080	m ²	22,080	
				RAZEM	22,080
78 d.5. 1	KNR 2-02 0808-01	Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grubości 1.5-3.0 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m ²		
		22,080	m ²	22,080	
				RAZEM	22,080
79 d.5. 1	NN RNKB 2-02 2608-08	(ochrona narożników wypukłych z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki	m		
	NNRNKB 2-02 2608-08	2,00*4+2,00*4+1,70*2*2	m	22,800	
				RAZEM	22,800
80 d.5. 1		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
	drzwi jednostronnie	0,80*2,00*4*2,00	m ²	12,800	
	dwustronnie	1,00*2,00*3,50	m ²	7,000	
				RAZEM	19,800
81 d.5. 1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopni o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
5.2		Remont schodów i balustrady			
82 d.5. 2	KNR 19-01 1015-01	Podwyższenie balustrady do wysokości normatywnej h=1.10m poprzez wykonanie poręczy połączonej z istniejącą balustradą	m		
		4,10	m	4,100	
				RAZEM	4,100
83 d.5. 2	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do stopni płyt OSB	m ²		
	stopnie	15*0,23*1,00	m ²	3,450	
	podest l.p.	2,09*1,00+2,70*1,00	m ²	4,790	
				RAZEM	8,240
84 d.5. 2	KNR 2-02 1114-01	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - TARKET	m ²		
		3,45	m ²	3,450	
				RAZEM	3,450
85 d.5. 2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		3,45+4,79	m ²	8,240	
				RAZEM	8,240
86 d.5. 2	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typ8u TARKET	m ²		
	podesty lp.	2,09*1,00+2,70*1,00	m ²	4,790	
				RAZEM	4,790
87 d.5. 2	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m		
		1,00+2,70+2,09+1,00-0,85*2	m	5,090	
				RAZEM	5,090
6		Zagospodarowanie podwórza			
88 d.6	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²		
		14,00*9,00	m ²	126,000	
				RAZEM	126,000
89 d.6	KNR 2-21 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m ²		
		14,00*9,00	m ²	126,000	
				RAZEM	126,000
90 d.6	KNR 2-21 0217-02	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi z transportem taczakami (grunt zadarniony)	m ³		
		(14,00*9,00+22,00*2,00)*0,30	m ³	51,000	
				RAZEM	51,000
91 d.6	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		(14,00*9,00+22,00*2,00)*0,30	m ³	51,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	51,000
92 d.6	KNR 2-21 0414-04/ analogia	Nasadzenie pnączy -winobluszcz trójklapowy (Parthenocissus tricuspidata)wzdłuż zachodniej części ogrodzenia 18,00*0,50	m ² m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
93 d.6	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - alycza wisniowa 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
94 d.6	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - bukszpan 16*2	szt. szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
95 d.6	KNR 2-21 0414-03	Obsadzenie trawą ozdobną przy ilości 9 szt./m2 3,00*2,00*2	m ² m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
96 d.6	KNR 2-21 0414-02	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2 - rumianka japońska 8,00*2,00	m ² m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
97 d.6	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 10,00*10,00+22,00*3,00	m ² m ²	166,000	
				RAZEM	166,000
98 d.6	KNR 2-21 0414-03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2- jeżówka purpurowa Magnas , liliowiec ogrodowy , kocimiętka 2,00*3,00+4,00*2,00*2+4,00*1,00*2	m ² m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
7		Wywóz gruzu z utylizacją			
99 d.7	kalkulacja indywidualna	wywóz gruzu i materiałów porzbiórkowych wraz z utylizacją 3	kurs kurs	3,000	
				RAZEM	3,000